

# 金堂壁炉威能报价

发布日期：2025-09-28 | 阅读量：24

南方人的地暖怎么选？电地暖我主要指发热电缆，这是经过历史检验的产品，也有国标，至于其他石墨烯、碳纤维之类的，我个人反正不是很推荐，有兴趣的大家自己去深入了解。水地暖就是像题图我家里装的这样，在地面铺了水管，然后通过热水循环来释放热量加热地面。这两种是主流，其实发热电缆对比水地暖优点还挺多的，比如初装成本低，占用层高低，后续无维护费，热得更快等，但实际市场占有率就是水地暖要高很多，我也说不清为啥。普遍说法是电地暖更适合小面积家庭，分水岭大概是60-80平取暖面积，面积大了一个是电表扩容问题，另外一个使用成本更高。另外，面积太小的话，水地暖还是得有一个壁挂炉或者水机的成本，分摊到每个平米就比较贵了。我觉得这可能是电地暖用得少的原因之一，因为肯花钱装地暖一般是小户型更多。02暖气片还是水地暖？对于没有集体供暖的南方来说，都得自己用设备把水加热，然后循环到地面水管或者墙面暖气片来升温。其实它是一个系统，包含了加热设备、分水器、温控、水管（或暖气片）以及其他辅料。暖气片的优点是热得快，这样就可以白天上班不开，晚上回家打开，而地暖一般就得一个冬天长期开着，室内要加热到20度左右可能得至少一两天时间。分水器用于把采暖水合理的分配给各路地暖管道；上面有流量分配阀和排气阀、排污阀等；金堂壁炉威能报价

伸缩缝的设置：1. 在与内外墙，柱及过门等交接处应敷设不间断的伸缩缝，伸缩缝连接处应采用搭接方式，搭接宽度不小于10mm。伸缩缝与墙，柱应有可靠的固定方式，与地面绝热层连接应紧密，伸缩缝宽度不宜小于20mm。伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料。2. 当地面面积超过30m<sup>2</sup>或边长超过6m时，应按不大于6m间距设置伸缩缝，伸缩缝宽度不小于8mm。伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。3. 伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层的上边缘整个截面上隔开。第5.4.1条混凝土填充层施工应具备以下条件：1. 所有伸缩缝均已按设计要求敷设完毕。2. 加热管安装完毕且水压试验合格，加热管处于有压状态下。3. 通过隐蔽工程验收。第5.4.2条混凝土填充层的施工，应由土建施工方承担；安装单位应密切配合，保证加热管内的水压不低于0.6MPa。养护过程中，系统应保持不小于0.4MPa。第5.4.3条浇捣混凝土填充层时，施工人员应穿软底鞋，采用平头铁锹。第5.4.4条混凝土填充层的养护周期不应少于21天。养护期满后，对地面应妥加保护，严禁在地面上运行重载，高温烘烤，直接放置高温物体和高温加热设备。三台采暖威能质量保障电气部分与壁挂炉的连接应符合电气的相关规范；

流量和阻力损失应符合设计要求；供暖系统的比较高处和散热器上部应设置自动排气阀；供暖系统比较低处应设置排水排污阀；供暖系统回水管上应安装过滤器；炉体采暖水进出口、冷水进口应设阀门；供水压力应不超过3bar。否则须增设减压阀；有冻坏隐患的时，须做好设备和管路管件的防冻保护措施；采暖水系统的注水压力不应小于1bar。电气部分连接壁挂炉应使用220V±10%~50HZ单相交流电源；壁挂炉的所有连接管道均不得用作任何电器设备的接地；壁挂炉应有可靠的电气接地；电源线路的保险丝不大于16A。电源线的截面积应不小于3×；必须

使用标准三眼插头连接电源；壁挂炉电源线与插座之间的长度宜在。温控器的连接可配置周编程室内温控；可配置时间控制器；需安装在室内温度稳定的区域不应安装在门窗附近及受到冷风、散热器、太阳光等地方；室内温控器的控制回路应与电源系统隔离。温控器关闭状态下和工作状态下均不得影响壁挂炉防冻功能的启动。水箱温度传感器的连接使用各品牌配置的水箱温度传感器，否则锅炉不能正常运行，且不享受质保（此条款需询问清楚）；如需加长线体，加长规格必须与原配线体的规格及参数相一致；锅炉与水箱之间安装距离不超过3米。

壁挂炉和水机是地暖（或暖气）系统的重要组成部分，就是用来把水加热的。壁挂炉你就理解成大号的燃气热水器，而水机你就理解成高级的电热水器。这两种分别有什么优势呢？壁挂炉一般是可以供生活热水的，也就是除了地暖用，不用另外买热水器了，洗澡什么的也用它就行。水机一般是中央空调和地暖共用一个主机，所以如果是不装中央空调，只装地暖的话，水机初装费就贵很多，和中央空调算一起的话就差不多。另外，据说水机的能源使用成本更低，特别是有峰谷电的情况下。当然这个可能各地燃气和电费不一样，你比较好是算下当地的燃气和电费。关于使用成本，我之前在《江浙沪有没有必要装地暖？》这篇里面有号召大家留言的，你可以点进去翻翻留言参考一下。然后我不是很确定水机能不能用在北方那种零下几十度的气候，好像当初查资料的时候有看到过不行的，如果你是北方的比较好自己再详细了解一下，江浙沪是可以直接抄我作业的。壁挂炉比较\*\*的品牌有菲斯曼、博世、威能、林内等等，水机比较\*\*的品牌有约克和特灵。04费用地暖给大家的印象就是比较贵。费用主要是两个部分，一个是初装费，另外一个使用费。有人觉得装得起用不起。它是一个注重安装的系统产品，包含了很多组成部分。家用壁挂炉采暖使用日常问题及解决办法。

三层实木地板的结构拥有纵向导热锁，\*\*\*传热能力。有层次的立体结构，独特的条状芯材是北欧松木，它们的材质疏松，它的热阻系数小于其他品类的木地板。同时保留伸缩缝隙，为层与层之间空气对流预留足够的空间，形成良性循环的导热锁，实现地板良好的导热性能；同时层与层之间采用不同木种纵横交错重叠压制，从而使木材之间相互牵扯，有效克服木材自身的张力，确保实木地板恒久稳定，此结构使实木地板起拱、开裂的可能性\*\*降低，保证了使用可靠性和寿命。独有的\*\*锁扣技术，保证地板连接处的无缝隙和超抗变形能力，使地板在地热条件下不易在连接处出现裂缝，安装时只需将两块地板上下对合，就能精密地扣合，真正的严丝合缝，避免灰尘堆积和细菌滋生。4、在地暖环境下，三层实木地板旧了可翻新。用肥皂水或检漏仪检查壁挂炉下方的燃气阀门及上下接口无泄漏（严禁使用明火检测）；武侯区双用壁炉威能安装

壁挂炉使用6大误区,都是常见问题,千万别犯错!金堂壁炉威能报价

关闭燃气截止阀，查看燃气测压表是否掉压。以判断连接管路是否漏气。关闭燃气截止阀，移去测压表，拧紧测量接口A的螺栓。测量燃气动压及燃气比例阀的调节保持电源断开，松开燃气比例阀上方的测量接口A的螺栓，无需完全旋出，接上燃气测压表。将采暖旋钮左旋到底，取下燃气比例阀的调节器的保护盖B打开电源及燃气截止阀，运行锅炉。将锅炉调至最大负荷功率运行状态（将生活水旋钮转向右止档位置短暂停留，然后转回，将显示Serv观察测压表，如果与标准数据有偏差，则调节调节器上的螺母C顺时针旋转为增加喷嘴压力，逆时针旋转则为减小

喷嘴压力)。将锅炉调至\*\*小负荷功率运行状态(将生活水旋钮左旋到底,将显示Serv□□观察测压表,如果与标准数据有偏差,则调节调节器上的十字螺丝D□顺时针旋转为增加喷嘴压力,逆时针旋转则为减小喷嘴压力)。关闭电源开关及燃气截止阀,取下燃气压力表,拧紧测量接口的螺栓A□恢复保护盖,旋钮恢复。说明:设置\*\*小负荷功率前必须先对最大负荷功率进行设置。检查隔膜式膨胀水箱、系统压力及流量限制器隔膜式膨胀水箱的入口压力可通过测量接头来检查,必要时应补气;安全阀功能检测;检查电器连接的紧固位置。 金堂壁炉威能报价

成都安美舒适家居有限责任公司是一家有着先进的发展理念,先进的管理经验,在发展过程中不断完善自己,要求自己,不断创新,时刻准备着迎接更多挑战的活力公司,在四川省等地区的家用电器中汇聚了大量的人脉以及\*\*,在业界也收获了很多良好的评价,这些都源自于自身不努力和大家共同进步的结果,这些评价对我们而言是比较好的前进动力,也促使我们在以后的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神,努力把公司发展战略推向一个新高度,在全体员工共同努力之下,全力拼搏将共同成都安美舒适家居供应和您一起携手走向更好的未来,创造更有价值的产品,我们将以更好的状态,更认真的态度,更饱满的精力去创造,去拼搏,去努力,让我们一起更好更快的成长!